

Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕПЛОСЕТИ»

623030, Свердловская область
р.п. Шаля, ул. Нефтяников, 20

ИНН 6625034533
р/с 40702810016420102029
Уральский банк Сбербанка РФ
г. Екатеринбург
К/с 30101810500000000674
БИК 046577674
ОКПО 77164054

Исх. № 14.
10.03.2024

Руководителю ООО «Энергошаля»

Коммерческое предложение

Уважаемый руководитель ООО «Энергошаля». Предлагаем поставить в Ваш адрес следующую продукцию:

1.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена с НДС, руб.	Стоимость с НДС, руб.
1	Пункт секционирования столбовой (вакуумный реклоузер) ПСС-10-100/5-0,5-BBP-A 3ТТ УХЛ1, с комплектом ЗИП	Шт.	1	1 816 992,00	1 816 992,00
Итого с НДС, руб.:					1 816 992,00

Техническая спецификация ПСС-10(10)-100/5-0,5-BBP-ВТР 3ТТ УХЛ1

- Корпус высоковольтного модуля ПСС – 1 шт.
- Вакуумный выключатель ВВР-10-20/630 «Росвакуум» – 1 шт.
- Ручное отключение вакуумного выключателя с пружинно-моторным приводом – 1 шт.
- Указатель положения главных контактов вакуумного выключателя (В/О) – 1 шт.
- Трансформатор тока ТОЛ-10-02А 100/5 0,5/10Р УХЛ2 – 3 шт.
- Трансформатор собственных нужд ОЛСП-0,63/6(10) УХЛ2, 6(10) кВ – 1 шт.
- Микропроцессорное устройство защиты и автоматики по току АГАТ-100 – 1 шт.
- Контроллер телемеханики PRO100-КМ-E4R2-1Е, МЭК-101, МЭК-104 с предустановленной конфигурацией оборудования – 1 шт.
- Антенна Триада-МА 993 SOTA GSM/3G, на магните, 8-10дБ RG58 А/У 3м SMA – 1 шт.
- Антенна Wi-Fi – 1 шт.
- Концевой выключатель – 1 шт.
- Изолятор проходной усиленный ИПУ-10/630 – 6 шт.
- Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П-6(10)/550 УХЛ1 – 6 шт.
- Набор для крепления ОПН к опоре ВЛ – 1 шт.
- Комплект электрической части для ОПН – 1 шт.
- Комплект установки ПСС на опору ВЛ – 1 шт.
- Соединительный кабель 7 м – 1 шт.
- Быстроразъёмное соединение типа Harting – 1 шт.
- Шкаф управления ПСС с автоматическим обогревом – 1 шт.
- Ограничитель хода двери – 1 шт.
- Дренажный фильтр IP66 – 1 шт.
- Комплект ЗИП
 - Контроллер PRO100 -КМ-E4R2-1Е, МЭК-101, МЭК-104, с предустановленной конфигурацией оборудования – 1 шт.
 - Антенна Триада-МА 993 SOTA GSM/3G, на магните, 8-10дБ RG58 А/У 3м – 1 шт.
 - Антенна Wi-Fi – 1 шт.

2. Срок изготовления: **35 рабочих дней** с момента подписания настоящей спецификации обеими Сторонами и поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика. Покупатель обязан уведомить Поставщика о произведенных платежах в течение 24 часов с момента платежа.

3. Схема и условия оплаты: **50%** – аванс, **50%** – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента письменного извещения о готовности Товара к отгрузке. Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения аванса выставить Покупателю счет-фактуру на аванс.

1. Срок изготовления: 25 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика.

2. Схема и условия оплаты: 50% – аванс, 50% – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента письменного извещения о готовности Товара к отгрузке.

3. Условия доставки: **осуществляется Поставщиком по г. Екатеринбург**

С уважением,
Генеральный директор ООО «Теплосети»



Е.М. Васёв