

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 2024 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ, редакции приказ № 557 от 7 июля 2022 г.

Приложение № 2

Директор  
ООО "Энергошляя"



Домрачев П.Н.  
\_\_\_\_\_ 2024 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории субъекта Российской Федерации:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ.81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦлг 81-01-2001).

Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 43

(наименование стройки)

п. Шаля

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 43

(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_ (01.01.2000)

Сметная стоимость	2,206.91	(1834,06) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	17.13	(2,26) тыс.руб.
монтажных работ	0.00	(0) тыс.руб.
оборудования	1,514.16	(1514,16) тыс.руб.
прочих затрат	307.80	(11,96) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	(6,08) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	315.54 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	8.45 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтаж пункта секционирования 10 кВ											
1	ТЕР33-04-031-03	Установка оборудования пунктов секционирования: на железобетонных стойках опор ВЛ	1 пункт	1	1	1					
П,Н	201-9261	1 ОТ					387.39		387.39		
		2 ЭМ					1,024.40		1,024.40		
		3 в т.ч. ОТм					132.75		132.75		
		Детали крепления стальные	кг	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	28.59		28.59					
		ЗТм	чел.-ч	8.45		8.45					
		Итого по расценке					1,411.79		1,411.79		
		ФОТ							520.14		
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103			535.74		
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60			312.08		
Всего по позиции									2,259.61		
Итого по разделу 1 Монтаж пункта секционирования 10 кВ :											
		Итого прямые затраты (справочно)							1,411.79		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							387.39		
		Эксплуатация машин							1,024.40		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							132.75		
		Строительные работы							2,259.61		
		в том числе:									
		оплата труда							387.39		
		эксплуатация машин и механизмов							1,024.40		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							132.75		
		накладные расходы							535.74		
		сметная прибыль							312.08		
		Итого ФОТ (справочно)							520.14		
		Итого накладные расходы (справочно)							535.74		
		Итого сметная прибыль (справочно)							312.08		
		Итого по разделу 1 Монтаж пункта секционирования 10 кВ							2,259.61		
Раздел 2. Пусконаладочные работы пункт секционирования 10 кВ											
2	ТЕРп01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	1	1					
		1 ОТ					29.22		29.22		
		ЗТ	чел.-ч	1.62		1.62					
		Итого по расценке					29.22		29.22		
		ФОТ							29.22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			21.62		
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			10.52		
		Всего по позиции							61.36		
3	ТЕРп01-05-019-01	Устройство защиты от повышения напряжения на линии	1	3	1	3					
	1 ОТ							1,647.56	4,942.68		
	ЗТ		чел.-ч	81.36		244.08					
	Итого по расценке							1,647.56	4,942.68		
	ФОТ								4,942.68		
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			3,657.58		
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			1,779.36		
		Всего по позиции							10,379.62		
4	ТЕРп01-05-028-05	Программируемый микропроцессорный комплекс	1	1	1	1					
	1 ОТ							409.46	409.46		
	ЗТ		чел.-ч	23.04		23.04					
	Итого по расценке							409.46	409.46		
	ФОТ								409.46		
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			303.00		
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			147.41		
		Всего по позиции							859.87		
5	ТЕРп01-12-021-02	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ	1	3	1	3					
	1 ОТ							48.34	145.02		
	ЗТ		чел.-ч	2.83		8.49					
	Итого по расценке							48.34	145.02		
	ФОТ								145.02		
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			107.31		
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			52.21		
		Всего по позиции							304.54		
6	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	1	3	1	3					
	1 ОТ							29.22	87.66		
	ЗТ		чел.-ч	1.62		4.86					
	Итого по расценке							29.22	87.66		
	ФОТ								87.66		
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			64.87		
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			31.56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										184.09	
7	ТЕРп01-12-029-01	Испытание цепи вторичной коммутации	1	3	1	3					
испытание											
		1 ОТ					27.50	82.50			
		ЗТ	чел.-ч	1.62	4.86						
		Итого по расценке					27.50	82.50			
		ФОТ					82.50				
Пр/812-083.0-1		НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74	74		61.05				
Пр/774-083.0		СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36	36		29.70				
Всего по позиции										173.25	
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы пункт секционирования 10 кВ :											
		Итого прямые затраты (справочно)					5,696.54				
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих					5,696.54				
		Прочие затраты					11,962.73				
		Пусконаладочные работы					11,962.73				
		в том числе:									
		оплата труда					5,696.54				
		накладные расходы					4,215.43				
		сметная прибыль					2,050.76				
		Итого ФОТ (справочно)					5,696.54				
		Итого накладные расходы (справочно)					4,215.43				
		Итого сметная прибыль (справочно)					2,050.76				
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы пункт секционирования 10 кВ										11,962.73	
Раздел 3. Материалы в текущих ценах											
8	цена поставщика	Пункт секционирования (реклоузер)	шт.	1	1	1	1,514,160.00	1,514,160.00			
О	(Оборудование)										
Всего по позиции										1,514,160.00	
Итоги по разделу 3 Материалы в текущих ценах :											
3	Оборудование						1,514,160.00				
Итого по разделу 3 Материалы в текущих ценах										1,514,160.00	
Итоги по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)					7,108.33				
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих					6,083.93				
		Эксплуатация машин					1,024.40				
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)					132.75				
1	Строительные работы						2,259.61	7.58	17,127.84		
		в том числе:									
		оплата труда					387.39				
		эксплуатация машин и механизмов					1,024.40				
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					132.75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							535.74		
		сметная прибыль							312.08		
	3	Оборудование							1,514,160.00		1,514,160.00
		Прочие затраты							11,962.73		307,801.04
	2	Пусконаладочные работы							11,962.73	25.73	307,801.04
		в том числе:									
		оплата труда							5,696.54		
		накладные расходы							4,215.43		
		сметная прибыль							2,050.76		
		<b>Итого</b>							<b>1,528,382.34</b>		<b>1,839,088.88</b>
		Итого ФОТ (справочно)							6,216.68		
		Итого накладные расходы (справочно)							4,751.17		
		Итого сметная прибыль (справочно)							2,362.84		
		НДС 20%							305,676.47		367,817.78
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>1,834,058.81</b>		<b>2,206,906.66</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.